

Comune di TORGNON
VALLE D'AOSTA

Frazione/Hameau de Mongnod, 4
11020 TORGNON
Centralino/Standard 0166-540213 - Fax 0166-540679
Sito/Site internet: www.comune.torgnon.ao.it



Commune de TORGNON
VALLÉE D'AOSTE

P. IVA 00405970070 - C. F. 81002590073
Ufficio Tecnico/Bureau des Techniciens 0166-540131
e.mail: segreteria@comune.torgnon.ao.it
pec: protocollo@pec.torgnon.ao.it

COMUNE DI TORGNON
Ufficio Tecnico Comunale

**Oggetto: LAVORI URGENTI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL
VERSANTE DISSESTATO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE PETIT MONDE – TORGNON.**

PERIZIA GIUSTIFICATIVA
(art. 140 D. lgs. n. 23/2023)

- Visto il Parere del geologo della Struttura Regionale protocollato al n.263 in data 06.03.2024;
- Visto il Verbale di somma urgenza prot. n. 1489 del 19.03.2024,
- Visto le disposizioni per immediata esecuzione lavori, servizi e forniture di somma urgenza prot. n.1490 del 19.03.2024;
- Vista la perizia giustificativa con la valutazione degli interventi di somma urgenza redatta dall'Ing. Marco Fiou e sottoscritta dalla ditta BESEVAL COSTRUZIONI SRL prot. n. 1481 del 19.03.2024
- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 19.03.2024,
- Visto che in data 04.04.2024 verrà trasmessa la richiesta di finanziamento ai sensi dell'art.13 della L.R. 5/2001 (Allegato D).

Tutto ciò premesso il presente atto viene ad essere redatto quale perizia giustificativa per gli interventi di somma urgenza.

INTERVENTI PROPOSTI

Al fine di ridurre le condizioni di rischio in essere e di garantire le condizioni adeguate di sicurezza e di consolidare il versante da cui si è verificato il fenomeno gravitativo si sono previsti interventi di tipo attivo e di messa in sicurezza quali:

- disgaggio delle porzioni più instabili nella zona dissestata;
- esbosco delle piante schiantate ed instabili sul pendio;
- realizzazione di una barriera paramassi con assorbimento di energia non inferiore a 3000 kJ e un'altezza di riferimento di 6 m di lunghezza pari a 60m;
- realizzazione di interventi attivi di stabilizzazione corticale con reti a pannelli in fune metallica di alcune porzioni rocciose particolarmente degradate.

Gli interventi proposti, nell'ottica di una somma urgenza, generano una riduzione del rischio puntuale e sono stati valutati limitatamente alla zona interessata dal fenomeno gravitativo del 02 marzo 2024.

Si precisa, altresì, che le opere trattate nella presente perizia sono limitate alla messa in sicurezza, per le categorie di lavoro, ad essa riferite e come meglio descritte e specificate nella Valutazione economica a firma dell'Ing. FIOU Marco, il cui importo ammonta a complessivi € 281.668,27, di cui € 203.778,68 (Oltre IVA 22%) per lavori, € 28.949,79 (oltre cassa 4% e IVA 22%) per la progettazione, direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

I costi dei lavori e delle spese tecniche sono stati determinati rispettivamente:

- con riferimento all'Elenco prezzi regionale 2024 e alla tipicità dell'intervento, derivante dalla somma urgenza, e quindi della conseguente immediata tempestività, delle condizioni del luogo e delle dimensioni del cantiere e sono stati definiti consensualmente (con l'Impresa esecutrice e il professionista incaricato) così come contemplato dall'art. 140 comma 3 del d.lgs. 23/2023;
- con riferimento al D.m. 17 giugno 2016 e con applicazione di un ribasso pari a 10%.

Pertanto i prezzi applicati per le categorie di lavoro, sono da ritenersi congrui e allineati a quelli correnti sul mercato locale.

Torgnon, 29.03.2024



IL TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023

(VIETTI) Geom. Sabrina